

SPORTFLEX IMPRONTA FOCA

PAVIMENTO SPORTIVO IN GOMMA PER USO ESTERNO

Fornitura ed applicazione previo incollaggio con collante poliuretano bi componente del manto sportivo Sportflex impronta foca che sarà del tipo sintetico prefabbricato, o equivalente, con particolare struttura a celle chiuse, con spessore costante in ogni punto della pavimentazione, a base di gomma sintetica e cariche minerali, formato da uno strato superiore con Impronta Foca di opportuno spessore e durezza, antisdrucchiolo, chiuse ed impermeabilizzate, unite con il medesimo adesivo a base di resine poliuretatiche impiegato per l'ancoraggio al sottofondo. Il materiale dovrà essere prodotto in accordo con i requisiti previsti dalla norma UN IEN ISO 9001. Il manto dovrà essere conforme ai requisiti tecnici e prestazionali stabiliti da I.T.F. e possedere i relativi certificati ufficiali di omologazione. Il materiale dovrà possedere i seguenti minimi requisiti tecnici:

1. Durezza : 50 5 SHORE A (DIN 53505)
2. Resistenza all'abrasione:> 230mmc (DIN 53516 carico 5N)
3. Rimbalzo della palla : >95
4. Resistenza al fuoco: classe 1
5. Spessore: mm 5
6. Colore a scelta, bicolore nello spessore.
7. Destinazioni: indicato per aree esterne, in modo particolare impianti sportivi destinati al tennis..

Spessore mm 5.0 € 40,00

ANALISI COSTI POSA PAVIMENTO IN GOMMA € 15,57

- 1) Collante poliuretano bi componente
€ 7.49 al kg x 1.500 gr. Mq € 5,24
- 2) Posa operaio specializzato € 23,18 h x 0,20 € 4,63
- 3) Posa operaio comune e. 21,62 h x 0,20 € 4,32

Realizzazione di segnaletica di aree di giuoco su pavimento Sportflex in gomma impronta foca, mediante stesura a pannello di n. 2 mani di vernice speciale monocomponente a base di resine sintetiche elastomeriche (hipalon), previa preparazione tramite tracciatura delle aree dei campi mediante posizionamento delle lenze, incartamento delle linee di demarcazione delle aree di gioco mediante l'uso di nastro adesivo impermeabile, abrasivo delle parti da colorare e successiva pulizia delle zone abrasate e rimozione delle parti incartate a seguito stesura di vernice.

COSTO €4,00 al mq.

SOMMANO €33,75

Spese generali 8,60% € 2,88

Utile impresa 10% € 3,37

Totale costo da inserire in progetto al Mq € 40,00