

# ELENCO PREZZI

**OGGETTO:** PROGETTO ESECUTIVO PER LA REALIZZAZIONE DI N°112 LOCULI CIMITERIALI ( LOTTO N° 3) NEL CIVICO CIMITERO

**COMMITTENTE:** COMUNE DI RAMACCA

Data, 28/06/2013

**IL TECNICO**

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1 A.P.1	Oneri per l'accesso in discarica autorizzata di materiali provenienti da scavi compreso tutti gli adempimenti ed autorizzazioni necessarie ( formulario, autorizzazioni mezzo) ecc. <b>euro (undici/25)</b>		11,25
Nr. 2 01.01.05.001	Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi all'esterno del perimetro del centro edificato, definito in base ai criteri previsti dal 2° comma dell'art. 18 della L. n. 865/1971, eseguito con mezzo meccanico fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento o, in mancanza di questo dall'orlo medio del cavo, eseguito a sezione uniforme, a gradoni, anche in presenza di acqua con tirante non superiore a 20 cm, comprese le armature di qualsiasi tipo, tranne che a cassa chiusa, occorrenti per le pareti, compresi inoltre il paleggio, il sollevamento, il carico, il trasporto delle materie nell'ambito del cantiere fino alla distanza di 1000 m o l'accatastamento delle materie riutilizzabili lungo il bordo del cavo ed il relativo rinterro, gli aggotamenti, la regolarizzazione delle pareti e del fondo eseguita con qualsiasi mezzo, compreso l'onere per il prelievo dei campioni (da effettuarsi in contraddittorio tra la D.L. e l'Impresa), il confezionamento dei cubetti questo da compensarsi a parte con il relativo prezzo (capitolo 20), da sottoporre alle prove di schiacciamento ed ogni altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. Sono esclusi gli accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A. che, ai sensi del comma 7 dell'art. 15 del DM n. 145 del 19/04/2000, sono a carico dell'Amministrazione. - in terreni costituiti da limi, argille, sabbie, ghiaie, detriti e alluvioni anche contenenti elementi lapidei di qualsiasi resistenza e di volume non superiore a 0,5 m3, sabbie e ghiaie anche debolmente cementate e rocce lapidee fessurate, di qualsiasi resistenza con superfici di discontinuità poste a distanza media l'una dall'altra fino a 30 cm attaccabili da escavatore. <b>euro (cinque/70)</b>	m3	5,70
Nr. 3 01.02.05.01	Trasporto di materie, provenienti da scavi - scarificazioni - demolizioni, a rifiuto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su aree preventivamente acquisite dal comune ed autorizzate dagli organi competenti, compresi gli oneri per l'eventuale sistemazione a gradoni e per il ritorno a vuoto. Escluso l'eventuale onere di accesso alla discarica, da compensarsi a parte. per materie provenienti dagli scavi o dalle demolizioni di cui alle voci: 1.1.1. - 1.1.2 - 1.1.5 - 1.1.8 - 1.3.4, eseguiti all'esterno del centro edificato di cui al comma 2 dell'art. 18 della legge n. 865/1971. - Per ogni m3 di scavo o demolizione misurato in sito e per ogni chilometro: <b>euro (zero/53)</b>		0,53
Nr. 4 03.01.01	Conglomerato cementizio per qualsiasi destinazione diversa dal cemento armato, confezionato con cemento tipo 32.5 R con dosatura non inferiore a 150 kg per m3 d'impasto eseguito a qualsiasi profondità o altezza, compresi gli oneri dei ponti di servizio (trabattelli o cavalletti) per interventi fino a m 3,50 di altezza, la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali (queste ultime a carico dell'Amministrazione), il perfetto costipamento, ed ogni altro onere occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, escluse solo le casseforme. <b>euro (novantasette/60)</b>	m3	97,60
Nr. 5 03.01.04.004	Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe d'esposizione XC1, XC2 (UNI 11104), classe di consistenza S4 oppure S5, dato in opera compresi gli oneri dei ponti di servizio (trabattelli o cavalletti) per interventi fino a m 3,50 di altezza, la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali (queste ultime a carico dell'Amministrazione), la vibratura dei getti, la lisciatura delle facce apparenti con malta di cemento puro ed ogni altro onere occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura. - Per opere in fondazione per lavori edili - Rck = 40 N/mm2 <b>euro (centoquaranta/00)</b>	m3	140,00
Nr. 6 03.01.05.012	Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente debolmente aggressivo classe d'esposizione XC3, XD1, XA1, (UNI 11104), in ambiente moderatamente aggressivo classe d'esposizione XC4, XD2, XS1, XA2, (UNI 11104), in ambiente aggressivo senza gelo (anche marino) classe d'esposizione XC4, XD2, XS1, XA2 (UNI 11104), classe di consistenza S4 oppure S5, dato in opera compresi gli oneri dei ponti di servizio (trabattelli o cavalletti) per interventi fino a m 3,50 di altezza, la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali (queste ultime a carico dell'Amministrazione), la vibratura dei getti, la lisciatura delle facce apparenti con malta di cemento puro ed ogni altro onere occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura. - Per opere in elevazione per lavori edili - Rck = 45 N/mm2 <b>euro (centocinquantanove/60)</b>	m3	159,60
Nr. 7 03.01.08	Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe d'esposizione XC1, XC2 (UNI 11104), classe di consistenza S4 oppure S5, ma per strutture sottili, in opera, di spessore non superiore a 12 cm e con tutti gli oneri compresi gli oneri dei ponti di servizio (trabattelli o cavalletti) per interventi fino a m. 3,50 di altezza, la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali (queste ultime a carico dell'Amministrazione). Per lavori edili. <b>euro (centosettantaotto/00)</b>	m3	178,00
Nr. 8 03.02.01.001	Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C e B450 A (in sostituzione del tipo FeB 44 k) controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo della legatura, le eventuali saldature per giunzioni, lo sfrido e tutto quanto altro occorre per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, compreso l'onere per la formazione dei provini ed il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali (queste ultime a carico dell'Amministrazione): - per strutture in c.a. intelaiate <b>euro (uno/73)</b>	kg	1,73
Nr. 9 03.02.02	Casseforme per strutture intelaiate in c.a., di qualsiasi forma e dimensione escluse le strutture speciali, comprese le armature di sostegno e di controventatura, compreso altresì ogni onere per la chiodatura, il disarmo, la pulitura, l'accatastamento del materiale, il tutto eseguito a regola d'arte, misurate per la superficie dei casseri a contatto dei conglomerati. <b>euro (ventiotto/70)</b>	m2	28,70

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 10 05.12.02	Massetto di sottofondo per pavimentazioni, confezionato in cantiere in calcestruzzo di cemento tipo 32.5 R con dosatura non inferiore a 250 kg di cemento per m3 d'impasto, 0,80 m3 di pietrisco, 0,40 m3 di sabbia, di spessore variabile da 4 cm a 6 cm, dato in opera a qualsiasi altezza, compreso additivi aeranti, il tiro in alto, il carico, il trasporto, lo scarico, la stesa e la livellatura nonché ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. - collocato all'esterno degli edifici <b>euro (dieci/00)</b>	m2	10,00
Nr. 11 09.07	Intonaco civile per esterni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 cm, costituito da un primo strato di rinzafo e da un secondo strato sestato e traversato con malta bastarda additivata con idrofugo, dosata con 150 ÷ 200 kg. di cemento e 200 kg di calce grassa per ogni metro cubo di sabbia, il tutto dato su pareti verticali od orizzontali, compreso l'onere per spigoli e angoli, compresi i ponti di servizio per interventi fino a m 3,50 d'altezza ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. <b>euro (ventuno/90)</b>	m2	21,90
Nr. 12 10.03.01	Fornitura e collocazione di lastre di marmo di ottima qualità dello spessore di 3 cm, con superfici a coste in vista levigate, poste in opera con malta bastarda su superfici orizzontali e verticali escluse le pavimentazioni, comprese zanche di ancoraggio, la pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte: - per le province di AG-CL-CT-EN-ME-PA-RG-SR - Botticino, travertino e simili <b>euro (centosedici/00)</b>	m <sup>2</sup>	116,00
Nr. 13 12.02.01.002	Massetto isolante confezionato, per metro cubo di inerte, con 250 kg di cemento tipo 32.5 R, in opera per lastrici solari, battuto e spianato anche secondo pendenze, a qualunque altezza e compreso ogni altro onere e magistero: - in conglomerato di granulato di argilla espansa <b>euro (duecentoventuno/40)</b>	m3	221,40
Nr. 14 14.03	Fornitura e posa in opera di linea sottotraccia in tubo di materiale termoplastico autoestinguente del tipo flessibile ad anelli del diametro esterno non inferiore a mm. 16 e fili conduttori in rame con rivestimento termoplastico non propagante l'incendio del tipo N07V-K di numero e sezione adeguata al circuito interessato, comprese le tracce ed il loro ricoprimento con malta cementizia, la morsetteria ed ogni altro onere. - Per ogni metro di linea sottotraccia <b>euro (quattordici/20)</b>	m	14,20
Nr. 15 14.04	Fornitura e posa in opera di scatola di derivazione ad incasso rettangolare con placche in materiale plastico, di dimensioni adeguate al circuito interessato, le opere murarie e quanto altro occorre per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. <b>euro (cinque/13)</b>	cad	5,13
Nr. 16 A.P.10	locale igienico <b>euro (quattrocentoventiotto/00)</b>	1	428,00
Nr. 17 A.P.11.	nolo locale spogliatoi e uffici <b>euro (duecentocinquantesette/69)</b>	5	257,69
Nr. 18 A.P.13	nolo locale per 5 mesi <b>euro (settantanove/39)</b>	5	79,39
Nr. 19 A.P.14	locale spogliatoio e ufficio <b>euro (settecentodiciannove/93)</b>	1	719,93
Nr. 20 A.P.15	dotazione d.p.i standart <b>euro (trecentotrentasei/00)</b>	2	336,00
Nr. 21 A.P.16.	impianto di protezione e scariche atmosferiche <b>euro (trentatre/22)</b>	6	33,22
Nr. 22 A.P.17	riunione di coordinamento fra responsabili delle imprese operanti in cantiere ed il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori ed ogni nuova fase lavorativa o introduzione di nuova impresa dei lavori <b>euro (ventiquattro/82)</b>	18	24,82
Nr. 23 A.P.3	rasatura delle opere compreso di livellamento secondo le indicazioni della d.l a qualunque altezza, compreso l'onere del sollevamento della vagliatura, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro a perfetta regola d'arte <b>euro (novantasette/72)</b>		97,72
Nr. 24 A.P.4	Fornitura e collocazione di pluviali in lamiera di acciaio preverniciato spessore 10/10, diametro mm 80, altezza fino a 5,00 m compreso fornitura e collocazione di bocchettone a cassetta in lamiera di acciaio preverniciato 10/10 delle dimensioni 250 x250 x150, posti a qualsiasi altezza compresa saldatura dei pezzi, le zanche per fissaggio pezzi speciali opere murarie ed ogni altro magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. <b>euro (centocinquante/26)</b>	N	153,26
Nr. 25 A.P.5	Fornitura di collocazione di chiavarde doppie ferma marmo per lapidi dello spessore di cm 2, in bronzo patinato tipo BIONDAN art. 1628 regolabili in altezza con corpo fissato alla struttura con tasselli e perni in ottone anch'essi compresi nel prezzo, in opera a qualsiasi altezza e compreso ogni altro onere e magistero. <b>euro (tredici/88)</b>	N	13,88
Nr. 26 A.P.6	allaccio alla rete elettrica esistente compreso le opere di scavo e ripristino dei luoghi ed ogni altro magistero previsti. n.1 <b>euro (millecinquecento/00)</b>	N°	1'500,00

