

Comune di RAMACCA

Provincia di CATANIA

Oggetto: *"Ristrutturazione ed adeguamento Scuola Elementare, plesso Piazza Cavallotti " dell' Istituto Comprensivo Ottavio Gravina De Cruyllas,*

Committente: *Istituto Comprensivo Statale "OTTAVIO GRAVINA DE CRUYLLAS" c Plesso Piazza cavallotti*

Computo Metrico Sicurezza

L'Impresa

Il Direttore Lavori

N°	Tariffa	Descrizione dei lavori	Dimensioni				Quantità	Prezzo	
			P.U.	Lunghz.	Larghez.	Alt./Peso		Unitario	Totale
1	23.1.1.1.1	<p>Computo</p> <p>Approntamento di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio), compreso il nolo, manutenzione e controllo per i primi 30 giorni, realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50, costituito in opera compreso il carico al deposito, il trasporto sul posto, lo scarico in cantiere, il montaggio, i pianali in legno o metallo, le tavole ferma piede, i parapetti, le scale interne di collegamento tra pianale e pianale, gli ancoraggi affinché il ponteggio sia efficacemente assicurato al manufatto almeno in corrispondenza ad ogni due piani dello stesso e ad ogni due montanti, con disposizione di ancoraggio a rombo, compreso la redazione del Pi.M.U.S., la segnaletica ed ogni altro onere e magistero per dare la struttura installata nel rispetto della normativa di sicurezza vigente, escluso l'illuminazione, i teli di protezione e le mantovane: Approntamento di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio), compreso il nolo, manutenzione e controllo per i primi 30 giorni, realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50, costituito in opera compreso il carico al deposito, il trasporto sul posto, lo scarico in cantiere, il montaggio, i pianali in legno o metallo, le tavole ferma piede, i parapetti, le scale interne di collegamento tra pianale e pianale, gli ancoraggi affinché il ponteggio sia efficacemente assicurato al manufatto almeno in corrispondenza ad ogni due piani dello stesso e ad ogni due montanti, con disposizione di ancoraggio a rombo, compreso la redazione del Pi.M.U.S., la segnaletica ed ogni altro onere e magistero per dare la struttura installata nel rispetto della normativa di sicurezza vigente, escluso l'illuminazione, i teli di protezione e le mantovane: munito dell'autorizzazione ministeriale di cui all'art. 131 del D.Lgs. 81/2008, per ogni m2 di ponteggio in opera misurato dalla base e per i primi 30 giorni a decorrere dall'ultimazione del montaggio al m2.... Approntamento di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio), compreso il nolo, manutenzione e controllo per i primi 30 giorni, realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50, costituito in opera compreso il carico al deposito, il trasporto sul posto, lo scarico in cantiere, il montaggio, i pianali in legno o metallo, le tavole ferma piede, i parapetti, le scale interne di collegamento tra pianale e pianale, gli ancoraggi affinché il ponteggio sia efficacemente assicurato al manufatto almeno in corrispondenza ad ogni due piani dello stesso e ad ogni due montanti, con disposizione di</p>							

N°	Tariffa	Descrizione dei lavori	Dimensioni				Quantità	Prezzo	
			P.U.	Lunghez.	Larghez.	Alt./Peso		Unitario	Totale
		ancoraggio a rombo, compreso la redazione del Pi.M.U.S., la segnaletica ed ogni altro onere e magistero per dare la struttura installata nel rispetto della normativa di sicurezza vigente, escluso l'illuminazione, i teli di protezione e le mantovane: Approntamento di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio), compreso il nolo, manutenzione e controllo per i primi 30 giorni, realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50, costituito in opera compreso il carico al deposito, il trasporto sul posto, lo scarico in cantiere, il montaggio, i pianali in legno o metallo, le tavole ferma piede, i parapetti, le scale interne di collegamento tra pianale e pianale, gli ancoraggi affinché il ponteggio sia efficacemente assicurato al manufatto almeno in corrispondenza ad ogni due piani dello stesso e ad ogni due montanti, con disposizione di ancoraggio a rombo, compreso la redazione del Pi.M.U.S., la segnaletica ed ogni altro onere e magistero per dare la struttura installata nel rispetto della normativa di sicurezza vigente, escluso l'illuminazione, i teli di protezione e le mantovane: munito dell'autorizzazione ministeriale di cui all'art. 131 del D.Lgs. 81/2008, per ogni m2 di ponteggio in opera misurato dalla base e per i primi 30 giorni a decorrere dall'ultimazione del montaggio al m2.							
		PROSPETTO OVEST		25,00		4,68	117,00		
		PROSPETTO NORD		12,70		4,45	56,52		
		PROSPETTO SUD		12,70		3,75	47,63		
		PROSPETTO EST		25,00		3,50	87,50		
					Sommano	m ²	308,65	€ 7,11	€ 2 194,50
2	23.1.1.2	Nolo, manutenzione e controllo di ponteggio in ele...eriere a 25 giorni, dopo i primi 30 giorni al m2.							
		PROSPETTO OVEST		25,00		4,68	117,00		
		PROSPETTO NORD		12,70		4,45	56,52		
		PROSPETTO SUD		12,70		3,75	47,63		
		PROSPETTO EST		25,00		3,50	87,50		
					Sommano	m ²	308,65	€ 1,02	€ 314,82
3	23.1.1.3	Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui a...ogni m2 di ponteggio in opera misurato dalla base.							
		PROSPETTO OVEST		25,00		4,68	117,00		
		PROSPETTO NORD		12,70		4,45	56,52		
		PROSPETTO SUD		12,70		3,75	47,63		
		PROSPETTO EST		25,00		3,50	87,50		
					Sommano	m ²	308,65	€ 3,25	€ 1 003,11
4	23.1.1.15	Schermatura di ponteggi e castelletti,							

A riportare € 3 512,43

N°	Tariffa	Descrizione dei lavori	Dimensioni				Quantità	Prezzo	
			P.U.	Lunghez.	Larghez.	Alt./Peso		Unitario	Totale
								Riporto € 3 512,43	
5	23.1.3.2	con stuoie ...mpresa la manutenzione ed eventuale sostituzione.	4,00						
		PROSPETTO OVEST		25,00		4,68	117,00		
		PROSPETTO NORD		12,70		4,45	56,52		
		PROSPETTO SUD		12,70		3,75	47,63		
		PROSPETTO EST	25,00		3,50	87,50			
				Sommano		m ²	308,65	€ 2,72	€ 839,53
6	23.1.3.8	Recinzione di cantiere alta cm 200, adeguatamente ... al metro quadrato per tutta la durata dei lavori.	4,00	50,00	2,00		100,00		
					Sommano		m ²	100,00	€ 17,00
7	23.2.6	Nastro segnaletico per delimitazione zone di lavor...e fase di lavoro. Misurato a metro posto in opera.	4,00	50,00			50,00		
					Sommano		m	50,00	€ 3,00
8	23.2.9	Dispersore per impianto di messa a terra con profi...le lavorazioni. Dimensioni mm 50 x 50 x 5 x 1500.	4,00				4,00		
					Sommano		cad	4,00	€ 46,30
9	23.3.1.2	Corda in rame, in guaina giallo/verde, di sezione ...cantiere. Per tutta la durata delle lavorazioni	4,00	40,00			40,00		
					Sommano		m	40,00	€ 9,74
		Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro da utilizzare all'interno e all'esterno dei cantieri; cartello di forma triangolare o quadrata, indicante avvertimenti, prescrizioni ed ancora segnali di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro, di salvataggio e di soccorso, indicante varie raffigurazioni previste dalla vigente normativa, forniti e posti in opera. Tutti i segnali si riferiscono al D.LGS. 81/08 e al Codice della strada. Sono compresi: l'utilizzo per 30 gg che prevede il segnale al fine di garantire una gestione ordinata del cantiere assicurando la sicurezza dei lavoratori; i supporti per i segnali; la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza; l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo dei segnali. Per la durata del lavoro al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro da utilizzare all'interno e all'esterno dei cantieri; cartello di forma triangolare o quadrata, indicante avvertimenti, prescrizioni ed ancora segnali di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro, di salvataggio e di soccorso, indicante varie raffigurazioni previste dalla vigente normativa, forniti e posti in opera. Tutti i							

A riportare € 6 776,7

N°	Tariffa	Descrizione dei lavori	Dimensioni				Quantità	Prezzo	
			P.U.	Lunghez.	Larghez.	Alt./Peso		Unitario	Totale
								Riporto € 6 776,76	
		<p>segnali si riferiscono al D.LGS. 81/08 e al Codice della strada. Sono compresi: l'utilizzo per 30 gg che prevede il segnale al fine di garantire una gestione ordinata del cantiere assicurando la sicurezza dei lavoratori; i supporti per i segnali; la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza; l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo dei segnali. Per la durata del lavoro al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. in lamiera o alluminio, con lato cm 90,00 o dimensioni cm 90,00 x 90,00.... Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro da utilizzare all'interno e all'esterno dei cantieri; cartello di forma triangolare o quadrata, indicante avvertimenti, prescrizioni ed ancora segnali di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro, di salvataggio e di soccorso, indicante varie raffigurazioni previste dalla vigente normativa, forniti e posti in opera. Tutti i segnali si riferiscono al D.LGS. 81/08 e al Codice della strada. Sono compresi: l'utilizzo per 30 gg che prevede il segnale al fine di garantire una gestione ordinata del cantiere assicurando la sicurezza dei lavoratori; i supporti per i segnali; la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza; l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo dei segnali. Per la durata del lavoro al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro da utilizzare all'interno e all'esterno dei cantieri; cartello di forma triangolare o quadrata, indicante avvertimenti, prescrizioni ed ancora segnali di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro, di salvataggio e di soccorso, indicante varie raffigurazioni previste dalla vigente normativa, forniti e posti in opera. Tutti i segnali si riferiscono al D.LGS. 81/08 e al Codice della strada. Sono compresi: l'utilizzo per 30 gg che prevede il segnale al fine di garantire una gestione ordinata del cantiere assicurando la sicurezza dei lavoratori; i supporti per i segnali; la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza; l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo dei segnali. Per la durata del lavoro al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. in lamiera o alluminio, con lato cm 90,00 o dimensioni cm 90,00 x 90,00.</p>							
			5,00						
					Sommano	cad	5,00	€ 60,20	€ 301,00
								A riportare € 7 077,76	

N°	Tariffa	Descrizione dei lavori	Dimensioni				Quantità	Prezzo	
			P.U.	Lunghez.	Larghez.	Alt./Peso		Unitario	Totale
								Riporto € 7 077,76	
11	23.6.1	quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo dei segnali. Per la durata del lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. Varie raffigurazioni, in PVC rigido, dimensioni cm 50,00 x 70,00. Elmetto di sicurezza, con marchio di conformità e ... previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.	5,00						
					Sommano	cad	5,00	€ 51,40	€ 257,00
12	23.6.2	Occhiali protettivi con marchio di conformità per ...previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.	5,00						
					Sommano	cad	5,00	€ 5,70	€ 28,50
13	23.6.5	Maschera di protezione contro le polveri a norma U...i previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.	5,00						
					Sommano	cad	5,00	€ 15,90	€ 79,50
			5,00		Sommano	cad	5,00	€ 2,10	€ 10,50
		Computo							
		Sommano € 7 453,26							
		IMPORTO DEI LAVORI							
		Totale € 7 453,26							
								Totale	€ 7 453,26
		L'Impresa							
		Il Direttore Lavori							