

COMUNE DI RAMACCA
Provincia di Catania

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO: IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA VIA ARCHIMEDE

COMMITTENTE: COMUNE DI RAMACCA

Data, 13.09.2013

IL TECNICO
Ing. Consoli salvatore

Computo metrico

Nr. Ord.	TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENS IONI				IMPORTI		
			Par.ug	Lung.	Larg.	H/peso	unitario	TOTALE	
1	M1	<p>Fornitura e posa in opera di Modulo fotovoltaico SCHÜCO SP-4 180Wp - Si policristallino 180.0 Wp compreso la struttura in alluminio di sostegno, fissaggio per moduli fotovoltaici su tetti piani con certificato di staticità a norma DIN 1055 composte da: cavalletti triangolari in alluminio ad inclinazione fissa di 30°, profili di alloggiamento moduli, binari di appoggio e relativi coperchi, set staffe centrali, set controventi, set giunzioni, staffe di ancoraggio al pavimento ed ai muretti perimetrali, staffe per fissaggi moduli FV, viteria e bulloneria in acciaio inox. Incluse opere edili per l'ancoraggio delle strutture, il trasporto, lo scarico dall'automezzo, l'accatastamento, il tiro in alto, l'avvicinamento al luogo di posa, l'allontanamento con qualsiasi mezzo dei materiali di risulta, il tiro in basso e/o in alto, lo scarriolamento nell'ambito del cantiere, il carico su automezzo, trasporto e scarico alla pubblica discarica, il ripristino delle eventuali parti murarie demolite, nonché ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte, inclusi oneri di conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta</p> <p>A corpo</p> <p>Generatore SUD</p> <p>SOMMANO cadauno</p>		Quantità					
			16,00				16,00		
							16,00	500,00	8.000,00
2	C1	<p>Fornitura e posa in opera Convertitore statico (inverter) AROS SIRIO 1500 - 1 500 W compreso tutti gli accessori necessari al montaggio per dare il lavoro finito a regola d'arte</p> <p>A corpo:</p> <p>Generatore SUD</p>							
			2,00				2,00		

Computo metrico

Nr. Ord.	TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				IMPORTI		
			Par.ug	Lung.	Larg.	H/peso	unitario	TOTALE	
3	P1	SOMMANO cadauno		Quantità			2,00	1 600,00	3 200,00
		Fornitura e posa in opera Diodo di protezione compreso tutti gli accessori necessari al montaggio per dare il lavoro finito a regola d'arte							
		MISURAZIONI:							
		Generatore SUD: Diodo di protezione	2.00				2,00		
		SOMMANO cadauno				2,00	25,00	50,00	
4	P2	Fornitura e posa in opera di interruttore automatico compreso tutti gli accessori necessari al montaggio per dare il lavoro finito a regola d'arte							
		MISURAZIONI:							
		Dispositivo di interfaccia	1.00				1,00		
		Dispositivo generale	1.00				1,00		
		SOMMANO cadauno				2,00	75,00	150,00	
5	P3	Fornitura e posa in opera di Interruttore magnetotermico compreso tutti gli accessori al montaggio per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte							
		MISURAZIONI:							
		Generatore SUD: Dispositivo di stringa	2.00				2,00		
		SOMMANO cadauno				2,00	75,00	150,00	
6	P4	Fornitura e posa in opera di Sezionatore compreso tutti gli accessori per dare il lavoro a perfetta regola d'arte							
		MISURAZIONI:							
		Generatore SUD: Dispositivo generatore	2.00				2,00		
		SOMMANO cadauno				2,00	75,00	150,00	
7	S1	Fornitura e posa in opera di SPD di stringa							
		MISURAZIONI:							
		Generatore SUD: SPD di stringa	2.00				2,00		

Computo metrico

Nr. Ord.	TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				IMPORTI		
			Par.ug	Lung.	Larg.	H/peso		unitario	TOTALE
		SOMMANO cadauno					2,00	50,00	100,00
		TOTALE euro		Quantità					11 800,00
		AGGIUNGE NUOVA VOCE							

COMPUTO METRICO

PREZZI UNITARI IN EURO PER LA MANODERA
E I MATERIALI

CANTIERE DI LAVORI

ELENCO

DEI MATERIALI