

COMUNE DI RAMACCA
Provincia di Catania

pag. 1

ELENCO PREZZI IMPIANTO FOTOVOLTAICO

OGGETTO: IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA VIA ARCHIMEDE

COMMITTENTE: COMUNE DI RAMACCA

Data, 13.09.2013

IL TECNICO
Ing. Consoli salvatore

ELENCO PREZZI

Nr. Ord.	TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIME NSIO NI	IMPORTI					
				Par.ug	Lung.	Larg.	H/peso	unitario	TOTALE
1	M1	<p>Fornitura e posa in opera di Modulo fotovoltaico SCHÜCO SP-4 180Wp - Si policristallino 180.0 Wp compreso la struttura in alluminio di sostegno, fissaggio per moduli fotovoltaici su tetti piani con certificato di staticità a norma DIN 1055 composte da: cavalletti triangolari in alluminio ad inclinazione fissa di 30°, profili di alloggiamento moduli, binari di appoggio e relativi coperchi, set staffe centrali, set controventi, set giunzioni, staffe di ancoraggio al pavimento ed ai muretti perimetrali, staffe per fissaggi moduli FV, viteria e bulloneria in acciaio inox. Incluse opere edili per l'ancoraggio delle strutture, il trasporto, lo scarico dall'automezzo, l'accatastamento, il tiro in alto, l'avvicinamento al luogo di posa, l'allontanamento con qualsiasi mezzo dei materiali di risulta, il tiro in basso e/o in alto, lo scarriolamento nell'ambito del cantiere, il carico su automezzo, trasporto e scarico alla pubblica discarica, il ripristino delle eventuali parti murarie demolite, nonché ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte, inclusi oneri di conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta</p> <p>Generatore SUD</p> <p>SOMMANO cadauno</p>		Quantità					
								1,00	500,00
2	C1	<p>Fornitura e posa in opera Convertitore statico (inverter) AROS SIRIO 1500 - 1 500 W compreso tutti</p>							

ELENCO PREZZI

Nr. Ord.	TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI	IMPORTI					
				Par:ug	Lung.	Larg.	H/peso	unitario	TOTALE
7	S1	regola d'arte MISURAZIONI: Generatore SUD: Dispositivo generatore SOMMANO cadauno	Quantità				1,00	75,00	
		Fornitura e posa in opera di SPD di stringa MISURAZIONI: Generatore SUD: SPD di stringa SOMMANO cadauno					1,00	50,00	
		AGGIUNGE NUOVA VOCE							